

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – 13

Pergunta 01: “No pedido de esclarecimento N° 04 é informado que o custo estimado para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização é de R\$481.651,58, referindo-se exclusivamente à execução de infraestrutura. Entendemos que faz parte do escopo de infraestrutura somente o ponto de energia e dreno, ficando fora do escopo a rede frigorígena, rede de dutos e equipamentos. Está correto o entendimento?”

Resposta 01: O entendimento está correto.

Pergunta 02: “Entendemos que faz parte do escopo o sistema de pressurização de escadas, exaustão de subsolo e extração de fumaça, incluindo fornecimento e instalação de equipamentos. Está correto o entendimento?”

Resposta 02: O entendimento está correto.

Pergunta 03 “Considerando que o projeto de arquitetura é de responsabilidade do contratante, entendemos que as aprovações vinculadas ao projeto de arquitetura, como o alvará de projeto, projeto legal e o alvará de construção, também são de responsabilidade do contratante em conjunto com o SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP arquiteto responsável, ficando assim fora do escopo deste edital. Está correto o entendimento?”

Resposta 03: O alvará de construção será de responsabilidade da contratada, conforme item 9.38 da CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) do edital.

Pergunta 04: “É solicitado nas especificações técnicas de projetos a utilização da ferramenta BIM para elaboração dos mesmos. Entendemos que os projetos de arquitetura já foram ou estão sendo executados em BIM e serão entregues para a construtora vencedora nesta extensão na assinatura do contrato, está correto o entendimento?”

Resposta 04: O entendimento está correto.

Pergunta 05: “Conforme análise detalhada do "Anexo II – Anteprojeto de Arquitetura", identificamos uma inconsistência nas especificações do material das floreiras apresentadas no projeto.

Nas páginas 14 e 15, consta a especificação: “Floreira em cachepô pré-fabricado em fibra de vidro ref.: Vertical Garden ou similar, com acabamento argamassa monocomponente cor: a definir”.

Em contrapartida, nas demais pranchas do mesmo arquivo, as floreiras são especificadas como: “Floreiras de fibrocimento pré-moldadas (ref: Vertical Garden) com acabamento em revestimento cimentício monolítico 2mm sobre argamassa protécnica (ref: Mr. Cryl – cor a definir)”.

Diante dessa divergência, solicitamos o devido esclarecimento quanto ao material correto a ser considerado para as floreiras no orçamento e na execução da proposta: fibra de vidro ou fibrocimento pré-moldado?”

Resposta 05: Floreira de fibrocimento pré-moldadas com acabamento em revestimento cimentício monolítico 2mm sobre argamassa protécnica.